

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

na veřejnou zakázku malého rozsahu

V souladu se Zákonem č.137/2006 Sb. Vás vyzýváme k podání nabídky na provedení dodávky stavebních prací:

1. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení prací spojených s obnovou dvou výklenkových kaplí v ohradní zdi areálu kostela Sv. Ondřeje ve Starém v rozsahu uvedeném níže. Práce budou provedeny dle podmínek stanovených touto výzvou a jejími přílohami.

Označení zakázky:

„Obnova dvou výklenkových kaplí z ohradní zdi areálu kostela sv. Ondřeje ve Starém Kolíně“

2. Identifikační údaje zadavatele:

Římskokatolická farnost Kolín

Brandlova 25

280 02 Kolín

tel.: 321 712 795

IČ: 463 90 839 DIČ: CZ46390839

statutární zástupce: Libor Bulín, farář

3. Lhůta a místo pro podání nabídek:

Nabídku na provedení prací, které jsou předmětem této výzvy k podání nabídky, zašlete (stačí v elektronické podobě na farnost-kolin@volny.cz nebo cech@apha.cz) nebo osobně doručte na adresu: Římskokatolická farnost Kolín, Petr Čech, Křečhoř 49, 280 02 Kolín **do 23.10.2015 do 12:00 hod. Prohlídku stavby je možné dohodnout na tel. 602 464 766 nebo na adrese cech@apha.cz**

Lhůta pro podání nabídky:

Lhůta pro podání nabídky se stanovuje do pondělí **23. října 2015 do 12⁰⁰ hod.** Za doručení nabídky v požadované lhůtě je zodpovědný uchazeč.

4. Kriteria pro hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny vč. DPH.

5. Profesní kvalifikační předpoklady

Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů kopií výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, živnostenského listu, či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán.

6. Zrušení zadávacího řízení

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení pro zakázku kdykoliv bez uvedení důvodu (nejpozději do uzavření smlouvy o dílo)

7. Místo a doba plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky: parc. č. 1, k.ú. Starý Kolín

Doba plnění:

Předpokládaný termín zahájení plnění - 01. 11. 2015

Předpokládaný termín ukončení plnění - 30. 10. 2016

Z důvodů předpokládaného finančního krytí bude stavba dělena do etap.

V I. etapě – rok 2015 – bude provedeno sanační opatření pro snížení vlhkosti a zabránění dalšího pronikání solí do zdiva kaplí – v prostoru bývalého hřbitova bude odkopána zemina, provedena vodotěsná izolace rubu zdiva, drenáž s vyústěním průrazem ohradní zdi na stávající terén, zpětný zásyp zeminou a oblázky.

Ve II. etapě – rok 2016 – budou provedeny zbývající požadované práce, tj. omítky zdiva kaplí z rubové strany, obnova omítek kaplí vč. profilací, zastřešení kaplí. Termín provedení II. etapy bude upřesněn dodatkem smlouvy o dílo po vyjasnění výše příspěvků v roce 2016. Uchazeč uvede dobu plnění ve dnech (počínaje protokolárním předáním a převzetím staveniště až po písemné protokolární předání díla uživateli). V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je zadavatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, uchazečem navržená doba plnění zůstává nezměněna.

8. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- Uchazeč stanoví nabídkovou cenu, tj. celkovou cenu za provedení celého předmětu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bude uvedena v Kč.
- Nabídková cena bude předložena včetně položkového rozpočtu, uchazeč použije vzor zadavatele – viz příloha.
- Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávací dokumentací. Pokud zhotovitel zjistí, že výkaz výměr neobsahuje všechny práce, dodávky a služby, nutné k provedení díla dle zadávací dokumentace, **doplní rozpočet o chybějící položky**. Nabídková cena bude stanovena jako cena »nejvýše přípustná«, která obsahuje všechny práce, dodávky a služby nutné k provedení díla v požadovaném rozsahu.
- Nabídková cena bude stanovena pro navržené termíny plnění.

9. Platební podmínky

Zadavatel nebude poskytovat zálohy, fakturace bude probíhat na měsíčně na základě soupisu provedených prací. Platba proběhne výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje

budou v této měně. Součástí daňového dokladu bude položkový rozpočet – soupis provedených prací.

10. Ostatní podmínky

Možnost připojení elektřiny: bude zřízena staveništní přípojka – zajistí zhotovitel.

Zdroj vody: nutno počítat s navážením vody – zajistí zhotovitel.

Práce není možno provádět v neděli.

Práce budou provedeny v souladu s:

- podmínkami **Závazného stanoviska** vydaného MěÚ Kolín pod zn.: SU 62 990/15-skr dne 26.08.2015 – viz příloha.

- doporučeným postupem z **HODNOCENÍ PRŮZKUMU VLHKOSTI A ZASOLENÍ DVOU KAPLÍ VE STARÉM KOLÍNĚ** zpracovaného p. Dušanem Vybíhalem (quick-mix) dne 13. 08. 2015 – viz příloha. Zadavatel v této podmínce umožňuje provedení navrhovaných opatření materiály jiného výrobce s tím, že zhotovitel musí před realizací doložit, že jím navrhované materiály dosahují minimálně shodných parametrů jako ve výše uvedeném HODNOCENÍ.

- doporučeními **RESTAURÁTORSKÉHO MALÍŘSKÉHO PRŮZKUMU** zpracovaného Zuzanou Kuřátkovou, BcA. dne 10. 07. 2015 – viz příloha. Jde především o nutnost zachování původních historických omítek – viz grafický zakres. **Záchrana a obnova těchto historických omítek není předmětem této zakázky.**

Pro zařízení staveniště a uskladnění materiálu bude možno využít pozemek areálu kostela (bývalý hřbitov). V případě, že zhotovitel bude potřebovat pro realizaci další okolní (obecní) pozemky, zajistí jejich zábor na vlastní náklady vč. projednání. Při transportu materiálu i při provádění vlastních prací je nutno předejít vzniku škod na vlastním objektu i přilehlých prostorech. Jakékoli případné poškození zhotovitel neprodleně odstraní případně plně nahradí (bude podrobně upraveno v uzavřené smlouvě o dílo).

11. Záruční doba

Zadavatel stanovuje minimální záruční dobu na 36 měsíců od předání a převzetí díla.

12. Specifikace požadovaných prací

Popis prací

1 – Sanační opatření pro snížení vlhkosti a zabránění dalšího pronikání solí do zdiva kaplí – v prostoru bývalého hřbitova bude odkopána zemina v délce 2x6m na terénu za ohradní zdi, provedena vodotěsná izolace rubu zdiva, drenáž s vyústěním průrazu (4 ks) ohradní zdi na stávající terén, obsyp drenáže štěrkem (výše 50 cm) s obalením geotextilií a zpětný zásyp zeminou, dmt. a zpětná mt. náhrobníku na nový betonový základ (hl. 50 cm).

2 – Obnova zastřešení – dle podmínky č. 10 **Závazného stanoviska** vydaného MěÚ Kolín pod zn.: SU 62 990/15-skr dne 26.08.2015, tzn. stávající prejzová krytina bude opatrně rozebrána a zachovalé kusy uloženy ve věži kostela k dalšímu použití. Nová krytina bude z prejzů kladených do neprobarvené malty se zachováním stavebních detailů – způsobu kladení, přesahu vyložení nad římsou, orientace hřebenáčů.

3 – Štukatérské obnovení římsy – dle podmínky č. 4 **Závazného stanoviska** vydaného MěÚ Kolín pod zn.: SU 62 990/15-skr dne 26.08.2015, tzn. obnova původní (= stávající) profilace štukátem se zkušeností obnovy historických objektů okovanou šablonou vč. nátěrů (dle podmínky č. 5. stanoviska).

4 - Obnovení omítek (mezi terénem a římsou – 100% nové) – dle **HODNOCENÍ PRŮZKUMU VLHKOSTI A ZASOLENÍ DVOU KAPLÍ VE STARÉM KOLÍNĚ** zpracovaného p. Dušanem Vybíhalem (quick-mix) dne 13. 08. 2015 – viz příloha. Zadavatel v této podmínce umožňuje provedení navrhovaných opatření materiály jiného výrobce s tím, že

zhotovitel musí před realizací doložit, že jím navrhované materiály dosahují minimálně shodných parametrů jako ve výše uvedeném HODNOCENÍ.

5 – Nové omítky rubu zdí kaplí nad terénem – dle podmínky č. 3 **Závazného stanoviska** vydaného MěÚ Kolín pod zn.: SU 62 990/15-skr dne 26.08.2015, tzn. hrubě hozená vápenná trasová omítka vč.nátěru.

V Kolíně dne **2. října** 2015

Za zadavatele:

Petr Čech, stavební odbor

Příloha: **Závazné stanovisko** MěÚ Kolín

HODNOCENÍ PRŮZKUMU VLHKOSTI A ZASOLENÍ (Vybíhal)

RESTAURÁTORSKÝ MALÍŘSKÝ PRŮZKUM (Kuřátková)

Výkaz výměr

Návrh smlouvy o dílo